

СОГЛАСОВАНО  
 Директор административного департамента  
 Хван Д.Л.  
 2021г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

РТИ АНПЗ



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор департамента Голло  
 Наконечный Н.И.  
 2021г.

№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Необходимые материалы, запчасти			Исполнитель	Примечание
		Ед. измер.	Кол-во	Наименование	Ед. измер.	Кол-во		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж потолка из ГКЛ	м2	27,60				Подрядная организация	
2	Демонтаж покрытия пола (линолеум)	м2	27,60				Подрядная организация	
3	Демонтаж дверных блоков 1-шт. деревянные	м2	1,68				Подрядная организация	
4	Демонтаж оконных блоков 1 шт. деревянные	м2	2,10				Подрядная организация	
5	Ремонт поверхности стен обшивочных ГКЛ площадью до 5м2	м2	24	Клей ПВА Сухие смеси на гипсовой основе Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	кг кг м2	1,15 117,6 25,2	Подрядная организация	позиция изменена
6	Стены. Отделка внутренних штукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	24,00		м2	24,00	Подрядная организация	Материал подрядной организации
7	Стены. Окраска поливинилacetатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке за 2 раза	м2	78,84		м2	78,84	Подрядная организация	Материал подрядной организации
8	Потолки. Обшивка плитками из минерального волокна размером 600x600 мм по металлическому каркасу	м2	27,60	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	28,98	Подрядная организация	Материал подрядной организации
9	Монтаж решетки радиаторной из ПВХ	решетка	1	Радиаторная решетка 600 x1200мм Белый	решетка	1	Подрядная организация	Материал подрядной организации
10	Устройство цементно песчаной стяжки толщиной 20мм	м2	27,60	Сухие смеси на цементной основе	кг	1029,00	Подрядная организация	Материал подрядной организации
11	Покрyтия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство пола	м2	27,60	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурированная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	28,152	Подрядная организация	Материал подрядной организации

12	Установка плинтуса из ПВХ	м	20	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	20,2	Подрядная организация	Материал подрядной организации
13	Установка двери деревянные 0,8х2,1	шт/м2	1/1,68		шт/м2	1/1,68	Подрядная организация	Материал подрядной организации
14	Доски полоконные деревянные в зданиях каменных. Снятые	м2	0,6		м2	0,6	Подрядная организация	Материал подрядной организации
15	Доски полоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,2	Доска полоконная из ПВХ профилией ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	1,2	Подрядная организация	Материал подрядной организации
16	Резиния и замена уплотнитель ПВХ окон 1,773х1,185	шт/м2	1/2,1		шт/м2	1/2,1	Подрядная организация	Материал подрядной организации
17	Приборы оконные. Замена фурнитура	шт	1	ручка оконного блока	шт	1/2	Подрядная организация	Материал подрядной организации
18	Приборы оконные. Смена петель	шт	2	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт	2	Подрядная организация	Материал подрядной организации
19	Установка москитные сетки 1,773х1,185	сетка	1		сетка	1	Подрядная организация	Материал подрядной организации
20	Установка жалюзи 1,773х1,185	шт/м2	1/2,1		шт/м2	1/2,1	Подрядная организация	Материал подрядной организации

Электроснабжение

1	Демонтаж старой проводки на стене	м	60	АПВВ 2х2,5	м	60	Подрядная организация	
2	Демонтаж светильников, розеток, выключателей	шт	18	Светильник точечный	шт	8	Подрядная организация	
				Светильник ЛППО 4х18	шт	3		
				Розетка внутренняя	шт	6		
				Выключатель	шт	1		
3	Монтаж кабеля питания от щита до распред.коробки освещения, скрытая проводка борозде	м	20	Кабель ВВГ 3х4мм2	км	0,0204	Подрядная организация	Материал подрядной организации
				Кабель ВВГ 3х2,5мм2	км	0,051		
				Кабель ВВГ 3х4мм2	км	0,0204		
4	Монтаж кабеля питания от щита до распред.коробки компьютерных розеток, скрытая проводка борозде	м	40	Кабель ВВГ 3х2,5мм2	км	0,0408	Подрядная организация	Материал подрядной организации
				Розетка внутренняя двойная	шт	6		
				Розетка внутренняя одинарная	шт	3		
5	Монтаж розеток, выключателей	шт	12	Выключатель двойной внутренний	шт	1	Подрядная организация	Материал подрядной организации



				Скрытая распредел. коробка РК-90. Размеры 90x44мм	шт	2		
6	Монтаж потолочных светильников	шт	5	Потолочный светодиодный светильник 600мм х 600мм, 36-55вт встроенным драйвером номинальной напряжением 240В, под потолок Армстронг	шт	5	Подрядная организация	Материал подрядной организации
7	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене	шт	1	Сплит - система АСМ - 09АS	шт	1	Подрядная организация	Материал подрядной организации
<b>Работы по монтажу СКС, телефонизации и радификации</b>								
1	Монтаж кабеля (р для наружного использования)	м	150	Кабель сетевой марки FTP SE Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,15	Подрядная организация	Материал подрядной организации
2	Монтаж розетки	шт	3	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт	3	Подрядная организация	Материал подрядной организации
3	Короба (кабель-каналы) ПВХ. Прокаладка	м	12	Канал кабельный из ПВХ 10x25	м	12	Подрядная организация	Материал подрядной организации
4	Патч - панель 24 портовая. Монтаж оборудования	шт	1	Патч панель Legrand 033561	шт	1	Подрядная организация	Материал подрядной организации
5	Монтаж кабеля ТСВ 5x2x0,32-315	м	30	Кабель телефонный стационный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика и оболочкой из ПВХ пластика, с экраном из фольги, марки ТСВ 5x2x0,32-315	км	0,03	Подрядная организация	Материал подрядной организации
6	Монтаж розетки	шт	3	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт	3	Подрядная организация	Материал подрядной организации
7	Коробка телефонная распределительная	шт	1		шт	1	Подрядная организация	Материал подрядной организации
8	Труба гофрированная d 16мм	м	30	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	30,3	Подрядная организация	Материал подрядной организации
9	Монтаж кабеля марки КСВВнг(А)-LS 1x2x0,80	м	15	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1x2x0,80	м	0,015	Подрядная организация	Материал подрядной организации

10	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт	1	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт	1	Подрядная организация	Материал подрядной организации
----	--	----	---	--	----	---	-----------------------	--------------------------------

Примечание: Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. СН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.1#\*

Начальчик производство и транспортировка нефтепродуктов

  
Уразмухамбетов У.Т.

Начальник отдела информационных технологий

  
Орынбасарова Э.Б.

Зам. начальника административного отдела

  
Урынбасев А.С.

Начальник участка эксплуатации — 1, ЦРП-2

  
Сисенов С.И.

Специалист административного отдела

  
Дуйсенбаев Б.Б.