

Генеральному директору
ТОО «РТИ-АНПЗ»
Господину Ергалиеву А.Т.
От ИП «Кабылбаева Ж.Н.»
Адрес г.Атырау ул.Сланова №22
ИНН 820604450176
АО «Народный Банк»
БИК HSBK KZKX
Код 19

**Заявка
на участие в закупках способом запроса ценовых предложений**

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

Ремонт зданий и сооружений

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг: Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров.

| | Наименование работ | Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг | Единица измерения | Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики |
|---|--|--|--------------------------|---|
| 1 | Демонтаж керамогранита | 29,6 | м2 | Демонтаж покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток |
| 2 | Демонтаж стяжек | 5 | м2 | Демонтаж стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм |
| 3 | Устройство покрытий керамогранитных плиток | 28,6 | м2 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток |
| 4 | Устройство покрытий керамических покрытий | 12 | м2 | Устройство покрытий на цементном растворе их керамических плиток |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|---------|----|---|
| 5 | Очистка стен | 2203,51 | м2 | Очистка стен вручную с лестниц |
| 6 | Шпатлевка стен | 225,4 | м2 | Шпатлевка стен сухими смесями |
| 7 | Штукатурка стен | 36 | м2 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке |
| 8 | Окраска стен | 3617,89 | м2 | Окраска стен и потолков вододисперсионными составами |
| 9 | Очистка потолка вручную с лестниц | 1582,5 | м2 | Очистка потолка вручную с лестниц |
| 10 | Шпатлевка потолка | 158,2 | м2 | Шпатлевка потолка сухими смесями |
| 11 | Окраска | 291,24 | м2 | Окраска масляной краской |
| 12 | Демонтаж подвесного потолка | 12 | м2 | Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг» |
| 13 | Облицовка потолков | 12 | м2 | Облицовка потолков декоративными плитками типа «Армстронг» |
| 14 | Ремонт подоконников ПВХ | 22 | м2 | Оконный проем, ремонт подоконников ПВХ |
| 15 | Очистка от краски | 100 | м2 | Очистка вручную от краски масляной |
| 16 | Смена остекления оконного блока ПВХ | 20 | м2 | Смена остекления оконного блока ПВХ |
| 17 | Герметизация пола по периметру стен | 58 | м2 | Герметизация пола по периметру стен |
| 18 | Смена стекла | 1 | м2 | Смена стекла толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на эластичной прокладке |

| | | | | |
|----|---|-----|----|--|
| 19 | Очистка лестниц | 8 | м2 | Очистка металлоконструкций ворот вручную с лестниц |
| 20 | Огрунтовка | 13 | м2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками |
| 21 | Окраска | 8 | м2 | Поверхности металлические. Окраска масляными составами. |
| 22 | Покрытия и обделки | 5 | м2 | Козырек над воротами. Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам. |
| 23 | Кровля. Герметизация выпусков вентиляционных воздуховодов. | 36 | м2 | Кровля. Герметизация выпусков вентиляционных воздуховодов. |
| 24 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. | 39 | м2 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. |
| 25 | Пожарная лестница. Поверхности металлические. Очистка щетками. | 46 | м2 | Пожарная лестница. Поверхности металлические. Очистка щетками. |
| 26 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками | 61 | м2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками |
| 27 | Окраска эмалями ПФ-114 | 206 | м2 | Поверхности металлоконструкций огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 |
| 28 | Крыльцо. Очистка металлоконструкции вручную | 18 | м2 | Крыльцо. Очистка металлоконструкции вручную |
| 29 | Огрунтовка грунтовками ГФ-106 | 9 | м2 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-107 |

| | | | | |
|----|--|----|----|--|
| 30 | Окраска эмалями ПФ-114 | 26 | м2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 |
| 31 | Бетонная отмостка. | 18 | м2 | Бетонная отмостка. Расшивка (штрабление) трещин отмостки здания |
| 32 | Заделка штрабов цементным раствором | 30 | м2 | Заделка штрабов цементным раствором |
| 33 | Очистка откосов вручную с лестниц | 2 | м2 | Дверной проем. Очистка откосов вручную с лестниц |
| 34 | Пандус. Восстановления выравнивающей стяжки цокольной стенки толщиной 50 мм | 1 | м2 | Пандус. Восстановления выравнивающей стяжки цокольной стенки толщиной 50 мм |
| 35 | Разборка обшивки стен | 55 | м2 | Стены. Разборка обшивки стен из ПВХ панелей |
| 36 | Обшивка стен ПВХ панелями | 55 | м2 | Обшивка стен ПВХ панелями |
| 37 | Устройство мелких покрытий из крашенной оцинкованной стали по периметру цокольной стенки | 19 | м2 | Устройство мелких покрытий из крашенной оцинкованной стали по периметру цокольной стенки |
| 38 | Штукатурка стен | 35 | м2 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором |
| 39 | Окраска фасадной краской цокольной стенки | 44 | м2 | Окраска фасадной краской цокольной стенки |

| | | | | |
|----|--|---|----|--|
| 40 | Герметизация пола по стыку с наружными стенами | 4 | м2 | Полы. Герметизация пола по стыку с наружными стенами |
|----|--|---|----|--|

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

7 дней с момента оплаты по адресу г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ строение 15А.

Цена за единицу товара, работы и услуги с учетом налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг:

4 234 713,5 тенге с НДС

Общая цена товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг:

4 234 713,5 тенге с НДС

Способ оплаты: 50% предоплаты в течении 5 дней после подписания договора.

Настоящей заявкой выражаю свое согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

Кабдыбаева Н.Н. директор

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность



(Подпись, дата)