

Генеральному директору
ТОО «РТИ-АНПЗ»
Господину Ергалиеву А.Т.
От ИП «Тулегенов А.Х.»
Адрес г.Атырау
ИИН 660902300783
Уд.личности №032294934
От 10.10.2011 г.

**Заявка
на участие в закупках способом запроса ценовых предложений**

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

Ремонт зданий и сооружений

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг: Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров.

	Наименование работ	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг	Единица измерения	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
1	Демонтаж керамогранита	29,6	м2	Демонтаж покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток
2	Демонтаж стяжек	5	м2	Демонтаж стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм
3	Устройство покрытий керамогранитных плиток	28,6	м2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плиток

4	Устройство покрытий керамических покрытий	12	м2	Устройство покрытий на цементном растворе их керамических плиток
5	Очистка стен	2203,51	м2	Очистка стен вручную с лестниц
6	Шпатлевка стен	225,4	м2	Шпатлевка стен сухими смесями
7	Штукатурка стен	36	м2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке
8	Окраска стен	3617,89	м2	Окраска стен и потолков вододисперсионными составами
9	Очистка потолка вручную с лестниц	1582,5	м2	Очистка потолка вручную с лестниц
10	Шпатлевка потолка	158,2	м2	Шпатлевка потолка сухими смесями
11	Окраска	291,24	м2	Окраска масляной краской
12	Демонтаж подвесного потолка	12	м2	Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг»
13	Облицовка потолков	12	м2	Облицовка потолков декоративными плитками типа «Армстронг»
14	Ремонт подоконников ПВХ	22	м2	Оконный проем, ремонт подоконников ПВХ
15	Очистка от краски	100	м2	Очистка вручную от краски масляной

16	Смена остекления оконного блока ПВХ	20	м2	Смена остекления оконного блока ПВХ
17	Герметизация пола по периметру стен	58	м2	Герметизация пола по периметру стен
18	Смена стекла	1	м2	Смена стекла толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на эластичной прокладке
19	Очистка лестниц	8	м2	Очистка меллаконструкций ворот вручную с лестниц
20	Огрунтовка	13	м2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками
21	Окраска	8	м2	Поверхности металлические. Окраска масляными составами.
22	Покрытия и обделки	5	м2	Козырек над воротами. Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам.
23	Кровля. Герметизация выпусков вентиляционных воздуховодов.	36	м2	Кровля. Герметизация выпусков вентиляционных воздуховодов.
24	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа.	39	м2	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа.
25	Пожарная лестница. Поверхности металлические. Очистка щетками.	46	м2	Пожарная лестница. Поверхности металлические. Очистка щетками.
26	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками	61	м2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками

27	Окраска эмалями ПФ-114	206	м2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115
28	Крыльцо. Очистка мелкоконструкции вручную	18	м2	Крыльцо. Очистка мелкоконструкции вручную
29	Огрунтовка грунтовками ГФ-106	9	м2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-107
30	Окраска эмалями ПФ-114	26	м2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115
31	Бетонная отмостка.	18	м2	Бетонная отмостка. Расшивка (штрабление) трещин отмостки здания
32	Заделка штрабов цементным раствором	30	м2	Заделка штрабов цементным раствором
33	Очистка откосов вручную с лестниц	2	м2	Дверной проем. Очистка откосов вручную с лестниц
34	Пандус. Восстановления выравнивающей стяжки цокольной стенки толщиной 50 мм	1	м2	Пандус. Восстановления выравнивающей стяжки цокольной стенки толщиной 50 мм
35	Разборка обшивки стен	55	м2	Стены. Разборка обшивки стен из ПВХ панелей
36	Обшивка стен ПВХ панелями	55	м2	Обшивка стен ПВХ панелями
37	Устройство мелких покрытий из крашенной оцинкованной стали по периметру цокольной стенки	19	м2	Устройство мелких покрытий из крашенной оцинкованной стали по периметру цокольной стенки

38	Штукатурка стен	35	м2	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором
39	Окраска фасадной краской цокольной стенки	44	м2	Окраска фасадной краской цокольной стенки
40	Герметизация пола по стыку с наружными стенами	4	м2	Полы. Герметизация пола по стыку с наружными стенами

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

30 дней с момента оплаты по адресу г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ строение 15А.

Цена за единицу товара, работы и услуги с учетом налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг:

6 066 000 тенге без НДС

Общая цена товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг:

6 066 000 тенге без НДС

Способ оплаты: 50% предоплаты в течении 5 дней после подписания договора.

Настоящей заявкой выражаю свое согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

Тулганов А.Х.
 фамилия, имя, отчество (при наличии), должность

